

施工の流れ

下地の検査と確認

- 下地の種類
- 下地湿気
- 下地の吸水性
- 平滑性
- 汚れ
- 下地表面強度
- たわみ
- 段差
- 亀裂 など

施工の準備

- 施工環境（温度・湿度など）の調整
※温度は10℃以上が望ましい
- 材料の搬入
- 納入材料の品番・数量確認
- 下地調整
- 清掃
- 基準線の墨出し

施工

- A) ビニル床タイルの施工
接着剤塗布 → 貼付け → 圧着
- B) ビニル床シートの施工
粗切り → 仮敷 → 接着剤塗布 → 貼付け → 圧着 → 継目処理
- C) タイルカーペットの施工
接着剤塗布 → 貼付け
- D) ロールカーペットの施工
〈接着工法〉
仮敷・粗切り → 接合部のカット → 接着剤塗布 →
貼付け → 壁際のトリミング
- ↓
- 残材処理・清掃
- ↓
- 施工後の点検
- ↓
- 養生期間をとる（接着剤が完全に硬化するまで）

ビニル床タイル・ビニル床シートは養生作業+ワックス塗布

ただし、NW シリーズは養生作業（クリーナーによるポリッシャー洗浄）
カーペットは養生作業